

ORÇAMENTO PARAMETRIZADO			
COMARCA DE CLEVELÂNDIA			
A Tabela estratifica a obra nas etapas e define os percentuais relativos ao preço global do objeto:			
PROJETOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	ΣR\$ DA SUBETAPA	% VALOR GLOBAL
P1	COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO E OUTROS ESTUDOS	R\$ 4.508,06	0,05%
P2	LEVANTAMENTO E ESTUDOS	R\$ 56.187,30	0,61%
P3	PROJETOS DE ARQUITETURA	R\$ 22.540,29	0,24%
P4	PROJETO ESTRUTURAL	R\$ 32.841,54	0,35%
P5	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 8.035,95	0,09%
P6	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E OUTROS	R\$ 11.817,90	0,13%
P7	PROJETOS DE ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 16.117,11	0,17%
P8	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.152,49	0,03%
P9	ORÇAMENTO	R\$ 2.430,00	0,03%
SUBTOTAL DA ETAPA		R\$ 157.630,64	1,70%
TORRE - FÓRUM E EDÍCULA			
ITEM	DESCRIÇÃO	ΣR\$ DA SUBETAPA	% VALOR GLOBAL
T1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.338,22	0,33%
T2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 27.160,10	0,29%
T3	FUNDAÇÃO - BALDRAME	R\$ 134.174,43	1,45%
T4	ADUELAS	R\$ 0,00	0,00%
T5	SUPERESTRUTURA	R\$ 2.000.851,22	21,58%
T6	ESTRUTURA METÁLICA - ESCADAS	R\$ 14.631,59	0,16%
T7	DIVISÓRIAS PREMIUM	R\$ 611.055,32	6,59%
T8	ALVENARIAS	R\$ 33.721,32	0,36%
T9	ESQUADRIAS	R\$ 610.983,34	6,59%
T10	REVESTIMENTOS	R\$ 442.184,82	4,77%
T11	BANCADAS, METAIS E OUTROS	R\$ 59.948,96	0,65%
T12	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 80.658,20	0,87%
T13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 17.462,03	0,19%
T14	IMPERMEABILIZAÇÕES COBERTURA	R\$ 500.639,28	5,40%
T15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 82.137,90	0,89%
T16	AS BUILT	R\$ 2.205,97	0,02%
T17	MATERIAIS DE REPOSIÇÃO/SACRIFICIO	R\$ 7.748,98	0,08%
T18	LIMPEZAS	R\$ 16.136,17	0,17%
T19	DIVERSOS	R\$ 23.363,13	0,25%
T20	ELÉTRICA E LÓGICA	R\$ 508.732,81	5,49%
T21	SISTEMA DE SEGURANÇA	R\$ 61.141,52	0,66%
T22	SPDA	R\$ 24.058,35	0,26%
T23	SONORIZAÇÃO	R\$ 10.854,16	0,12%
T24	AR CONDICIONADO	R\$ 415.136,51	4,48%
SUBTOTAL DA ETAPA		R\$ 5.715.324,32	61,64%
IMPLANTAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	ΣR\$ DA SUBETAPA	% VALOR GLOBAL
I1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 681.650,75	7,35%
I2	CANTEIRO DE OBRAS/PGRCC	R\$ 468.557,30	5,05%
I3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.479,00	0,08%
I4	DEMOLIÇÃO	R\$ 0,00	0,00%
I5	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 165.567,70	1,79%
I6	ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM	R\$ 7.183,10	0,08%
I7	FUNDAÇÃO - TORRE E EDÍCULA	R\$ 93.817,73	1,01%
I8	FUNDAÇÃO – IMPLANTAÇÃO (ESTACIONAMENTOS/RAMPAS/MASTRO/MUROS) BLOCOS E ESTACAS	R\$ 83.075,22	0,90%
I9	ARRIMO/CONTENÇÕES	R\$ 0,00	0,00%
I10	MUROS – BALDRAMES E MURETAS	R\$ 224.238,78	2,42%
I11	ESTRUTURAS DE CONCRETO DIVERSAS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 43.350,51	0,47%
I12	ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA - IMPLANTAÇÃO	R\$ 121.570,87	1,31%
I13	CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS - IMPLANTAÇÃO	R\$ 26.892,37	0,29%
I14	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 175.732,24	1,90%
I15	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 595.286,43	6,42%
I16	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.324,41	0,10%
I17	MUROS, GRADIL, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 284.276,20	3,07%
I18	PAISAGISMO	R\$ 124.007,51	1,34%
I19	DIVERSOS	R\$ 14.928,28	0,16%
I20	CABEAMENTO ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 72.429,85	0,78%
I21	ALIMENTADORES DA REDE ELÉTRICA	R\$ 78.311,62	0,84%
I22	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 95.714,45	1,03%
I23	SISTEMA DE SEGURANÇA	R\$ 12.427,12	0,13%
I24	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 13.614,25	0,15%
SUBTOTAL DA ETAPA		R\$ 3.399.435,69	36,66%
TOTAL		R\$ 9.272.390,65	100,00%